

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในถนนสายโรจรม-ไสยภูคา ตำบลตะพาน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพิจิตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ลำดับที่ สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานเจาะสำรวจดิน	จุด	1.000	15,000.00	15,000.00	1.2764	19,146.00	19,146.00
2	2. - หล่อเสาเข็ม คสล. ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 10 ม.(ตักกลางเหล็กแกน 4 เส้น)	ต้น	12.000	13,302.57	159,630.84	1.2764	16,979.40	203,752.80
3	3. - หล่อเสาเข็ม คสล. ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 10 ม. (ตับริม เหล็กแกน 8 เส้น)	ต้น	12.000	18,507.00	222,084.00	1.2764	23,622.33	283,468.01
4	4. - ตอกเสาเข็ม คสล. ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 10 ม.	ต้น	24.000	1,712.00	41,088.00	1.2764	2,185.19	52,444.72
5	5. สกัดหัวเสาเข็ม คสล.	ต้น	24.000	320.00	7,680.00	1.2764	408.44	9,802.75
6	6. งานนั่งร้านตอกเสาเข็ม	ตร.ม.	18.000	1,444.91	26,008.38	1.2764	1,844.28	33,197.09
7	7. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก							
7	7.1 คอนกรีต	ลบ.ม.	114.785	2,269.74	260,532.10	1.2764	2,897.09	332,543.17
8	7.2 เหล็กเส้นกลม RB 6	ต้น	.084	33,612.75	2,823.47	1.2764	42,903.31	3,603.87
9	7.3 เหล็กเส้นกลม RB 9	ต้น	1.684	33,235.90	55,969.25	1.2764	42,422.30	71,439.15
10	7.4 เหล็กข้ออ้อย DB 12	ต้น	1.799	32,608.73	58,663.10	1.2764	41,621.78	74,877.58
11	7.5 เหล็กข้ออ้อย DB 16	ต้น	.372	32,058.21	11,925.65	1.2764	40,919.09	15,221.89

วาตุมิ มะโนปราง

มิถุนายน 2564 14:50:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในถนนสายโรจรม-ไสยาภูคา ตำบลตะพาน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพิจิตร โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ลำดับที่ สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	7.6 เหล็กข้อยอย DB 25	ตัน	8.008	29,775.87	238,445.16	1.2764	38,005.92	304,351.40
13	7.7 ลวดผูกเหล็ก (25 กก./ตัน)	กก.	298.710	42.13	12,584.65	1.2764	53.77	16,063.04
14	7.8 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	540.420	154.00	83,224.68	1.2764	196.56	106,227.98
15	7.9 ไม้แบบ (ใช้ 3 ครั้ง)	ลบ.ฟ.	180.140	440.00	79,261.60	1.2764	561.61	101,169.50
16	7.10 ไม้คร่า	ลบ.ฟ.	54.040	440.00	23,777.60	1.2764	561.61	30,349.72
17	7.11 ตะปู	กก.	45.040	42.13	1,897.53	1.2764	53.77	2,422.00
18	7.12 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	36.030	10.00	360.30	1.2764	12.76	459.88
19	7.13 ไม้อัดยาง หนา 4 มม. (1 แผ่น = 2.88 ตร.ม)	ตร.ม.	68.650	194.44	13,348.30	1.2764	248.18	17,037.77
20	7.14 ไม้ค้ำยัน Ø 6x6.00 ม.	ตัน	59.000	220.00	12,980.00	1.2764	280.80	16,567.67
21	7.15 ไม้ตั้ง 1.5x6 นิ้ว ยาว 5-6 ม.	ลบ.ฟ.	77.980	605.00	47,177.90	1.2764	772.22	60,217.87
22	7.16 ไม้คาน 1.5x8 นิ้ว ยาว 5-6 ม.	ลบ.ฟ.	59.470	605.00	35,979.35	1.2764	772.22	45,924.04
23	7.17 ไม้ค้ำยันตัวกลาง+ตัวเฉียง 1.5x3 นิ้ว	ลบ.ฟ.	78.620	605.00	47,565.10	1.2764	772.22	60,712.09
	8. งานอื่นๆ							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในถนนสายโรจรม-ไสยาห์คา ตำบลตะพาน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

ลำดับที่ สัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	8.1 Neoprene Bearing Pad กว้าง 15 ซม.	ม.	54.000	416.00	22,464.00	1.2764	530.98	28,673.04
25	8.2 ยางมะตอย	ม.	56.000	15.00	840.00	1.2764	19.14	1,072.17
26	8.3 กระดาษขานอ้อย	ตร.ม.	14.400	110.50	1,591.20	1.2764	141.04	2,031.00
27	8.4 ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว	ท่อน	4.000	1,188.20	4,752.80	1.2764	1,516.61	6,066.47
28	8.5 ป้ายกลางสะพานชนิดหินอ่อน	ชุด	2.000	6,500.00	13,000.00	1.2764	8,296.60	16,593.20
29	8.6 Approach Slab ยาว 6.00 ม. 2 ผัง	ตร.ม.	102.000	2,496.05	254,597.10	1.2764	3,185.95	324,967.73
30	8.7 งานดินถมเชิงลาดสะพาน ทั้ง 2 ผัง	ลบ.ม.	40.000	222.23	8,889.20	1.2764	283.65	11,346.17
9. งานเตรียมการ								
31	9.1 รื้อถอนสะพานเดิม	ลบ.ม.	27.000	1,162.28	31,381.56	1.2764	1,483.53	40,055.42
32	9.2 งาน Clearing พื้นที่	งาน	1.000	15,000.00	15,000.00	1.2764	19,146.00	19,146.00
33	9.3 ทางเบี่ยงกว้าง 4.00 เมตร	เมตร	30.000	3,607.00	108,210.00	1.2764	4,603.97	138,119.24
34	9.4 ดินถมบดอัด	ลบ.ม.	20.000	230.33	4,606.60	1.2764	293.99	5,879.86
35	9.5 ท่อ ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	7.000	1,175.00	8,225.00	1.2764	1,499.77	10,498.39
							รวมราคากลาง	2,465,448.68

ภาคใต้ มะโนปราง

มีถุนายน 2564 14:50:24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในถนนสายโรงแรม-ไฮเวย์คา ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง


(ภาณุมาศ รัตนอุบล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สุทธิพงษ์ รุย์นต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นราวุฒิ มะโนปราง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนันต์



(นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง